

ПРИКАЗ

19.04.2022

№ 205-2022-16-19

г. Пермь


Об утверждении стоимости работ

С целью обеспечения доходов от прочей деятельности АО «ОРЭС Прикамья»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить калькуляции на выполнение работ по отключению, подключению абонентов, согласно Приложений № 1,2,3,4.
2. Утвердить калькуляции на выполнение работ по проверке расчетных пунктов учета абонента, согласно Приложений № 5,6.
3. Утвердить калькуляции на выполнение работ по измерению параметров электрической энергии абонента, согласно Приложений №7,8.
4. Утвердить калькуляции по отключениям подключениям абонента на РЛНД, согласно Приложений № 9,10,11,12.
5. Утвердить калькуляции на выполнение работ удаленного подключения/отключения электросчетчика у абонента через АСКУЭ, согласно Приложения № 13.
6. Калькуляции ввести в действие с даты подписания настоящего приказа.
7. Со дня вступления в силу настоящего приказа признать утратившим силу приказ АО «ОРЭС-Прикамья» № 205 от 27.07.22 г., ООО «ОРЭС-Березники» № 0048 от 18.03.20 г.
8. Контроль за исполнением возложить на технического директора Пустосмехова М.Г.

Главный управляющий директор



В.И. Дубровских



Калькуляция на выполнение работ по отключению абонента

расстояние проезда в одну сторону до 10 км (включительно)

№ п/п	Статья	ед. изм.	Абонента с ВЛ без применения автодроподъемника	Абонента с ВЛ с применением автодроподъемника	Абонента на электросчетчике	Абонента с ТП (РП) или внутри предприятий	Основание	Разряд работы	Норма времени	Примечание
	Допуск к работе		0,20	0,20	0,20	0,20	Общая часть *		0,70	
	Проезд рабочих		0,44	0,44	0,44	0,44	Приложение *		0,22	2 раза
	Подъем на опору (с помощью ковшей, лестницы)		0,10				3.3.17.10. **	3	0,050	2 раза
	Установка переносного заземления		0,36	0,49			6.1.1. *	3	0,41 / 0,49 (0,24)	
	Снятие напряжения с участка сети	чел.-час	0,12	0,12			3.3.17.12. **	3	0,120	
	Отсоединение проводов на опоре, ближайшей к объекту		0,45	0,45			3.3.17.12. **	3	0,450	
	Отсоединение проводов от ввода в дом		0,42	0,42			3.3.17.12. **	3	0,420	
	Снятие переносного заземления		0,39	0,43			6.1.1. *	3	0,39 / 0,43 (0,22)	
	Уборка отсоединенных проводов		0,17	0,17			3.3.17.12. **	3	0,170	
	Подача напряжения потребителю		0,08	0,08			3.3.17.12. **	3	0,080	
	Итого трудозатраты		2,73	2,80	0,64	0,64				
	Стоимость чел.-час. ***	руб./час	250,66	250,66	309,15	309,15				
1	Заработная плата	руб.	684,29	701,83	197,86	197,86				
2	Отчисления от заработной платы	руб.	208,02	213,36	60,15	60,15				
3	Транспортные расходы	руб.	366,67	2 655,00	366,67	366,67				
	время	час.	0,44	1,77	0,44	0,44				
4	Накладные расходы	руб.	833,33	1 500,00	833,33	833,33				
	стоимость	руб./час	533,74	547,43	154,33	154,33				
	Накладные расходы к заработной плате	%	78%	78%	78%	78%				
5	Материалы	руб.			35,38	35,38				
6	Итого	руб.	1 792,72	4 117,62	814,39	860,50				
7	Прибыль	руб.	143,42	329,41	65,15	68,84				
	Рентабельность	%	8%	8%	8%	8%				
8	Итого без НДС	руб.	1 936,14	4 447,03	879,54	929,34				
9	НДС (20%)	руб.	387,23	889,41	175,91	185,87				
10	ВСЕГО с НДС	руб.	2 323,37	5 336,44	1 055,45	1 115,21				

* Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций и РП напряжением 0,38-20 кВ
 ** Методические рекомендации по нормированию труда работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования
 *** Сборник индексов Пермского филиала Федерального центра ценообразования (текущие тарифные ставки)

Заместитель директора по экономике и финансам

Т.В. Проскурина

Заместитель технического директора по учету энергоресурсов

Д.В. Фирстов

Калькуляция на выполнение работ по подключению абонента

расстояние проезда в одну сторону до 10 км (включительно)

№ п/п	Статья	ед. изм.	Абонента с вл без применения автогидроподъемника	Абонента с вл с применением автогидроподъемника	Абонента на электросчетчике	Абонента с ТП (РП) или внутри предприятий	Основание	Разряд работы	Норма времени	Примечание
	Допуск к работе		0,20	0,20	0,20	0,20	Общая часть *		0,20	
	Проезд рабочих		0,44	0,44	0,44	0,44	Приложение *		0,22	2 раза
	Подъем на опору (с помощью ковшей, лестницы)		0,10				3.3.17.10. **	3	0,050	2 раза
	Установка переносного заземления		0,36	0,49			6.1.1. *	3	0,41 / 0,49 (0,24)	
	Снятие напряжения с участка сети		0,12	0,12			3.3.17.12. **	3	0,120	
	Присоединение проводов на опоре, ближайшей к объекту	чел.-час	0,45	0,45			3.3.17.12. **	3	0,450	
	Присоединение проводов к вводу в дом		0,42	0,42			3.3.17.12. **	3	0,420	
	Снятие переносного заземления		0,39	0,43			6.1.1. *	3	0,39 / 0,43 (0,22)	
	Уборка проводов		0,17	0,17			3.3.17.12. **	2	0,170	
	Подача напряжения потребителям		0,08	0,08			3.3.17.12. **	3	0,080	
	Итого трудозатраты		2,73	2,80	0,64	0,64				
	Стоимость чел.- час. ***	руб./час	250,66	250,66	309,15	309,15				
1	Заработная плата	руб.	684,29	701,83	197,86	197,86				
2	Отчисления от заработной платы	руб.	208,02	213,36	60,15	60,15				
3	Транспортные расходы	руб.	366,67	2 655,00	366,67	366,67				
	время	час.	0,44	1,77	0,44	0,44				
	стоимость	руб./час	833,33	1 500,00	833,33	833,33				
4	Накладные расходы	руб.	533,74	547,43	154,33	154,33				
	Накладные расходы к заработной плате	%	78%	78%	78%	78%				
5	Материалы	руб.			35,38	81,50				
6	Итого	руб.	1 792,72	4 117,62	814,39	860,50				
7	Прибыль	руб.	143,42	329,41	65,15	68,84				
	Рентабельность	%	8%	8%	8%	8%				
8	Итого без НДС	руб.	1 936,14	4 447,03	879,54	929,34				
9	НДС (20%)	руб.	387,23	889,41	175,91	185,87				
10	ВСЕГО с НДС	руб.	2 323,37	5 336,44	1 055,45	1 115,21				

* Норма времени на ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций и РП напряжением 0,38-20 кВ
 ** Методические рекомендации по нормированию труда работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования
 *** Сборник индексов Пермского филиала федерального центра ценообразования (текущие тарифные ставки)

Заместитель директора по экономике и финансам

Т.В. Проскурина

Заместитель технического директора по учету энергоресурсов

Д.В. Фирстов

Калькуляция на выполнение работ по отключению абонента

расстояние проезда в одну сторону свыше 10 км

№ п/п	Статья	ед. изм.	Абонента с ВЛ без применения автогидроподъемника	Абонента с ВЛ с применением автогидроподъемника	Абонента на электросчетчике	Абонента с ТП (РП) или внутри предпритий	Основание	Разряд работы	Норма времени	Примечание
	Допуск к работе		0,20	0,20	0,20	0,20	Общая часть *		0,20	
	Проезд рабочих		0,90	0,90	0,90	0,90	Приложение *		0,45 / 2 раза	
	Подъем на опору (с помощью когтей, лестницы)		0,10				3.3.17.10. **	3	0,050 / 2 раза	
	Установка переносного заземления		0,36	0,49			6.1.1. *	3	0,41 / 0,49 (0,24)	
	Снятие напряжения с участка сети		0,12	0,12			3.3.17.12. **	3	0,12	
	Отсоединение проводов на опоре, ближайшей к объекту	чел.-час	0,45	0,45			3.3.17.12. **	3	0,450	
	Отсоединение проводов от ввода в дом		0,42	0,42			3.3.17.12. **	3	0,420	
	Снятие переносного заземления		0,34	0,43			6.1.1. *	3	0,39 / 0,43 (0,22)	
	Уборка отсоединенных проводов		0,17	0,17			3.3.17.12. **	3	0,17	
	Подача напряжения потребителям		0,08	0,08			3.3.17.12. **	3	0,08	
	Итого трудовых затрат		3,14	3,26	1,10	1,10				
	Стоимость чел.- час. ***	руб./час	250,66	250,66	309,15	309,15				
1	Заработная плата	руб.	787,06	817,14	340,07	340,07				
2	Отчисления от заработной платы	руб.	239,27	248,41	103,38	103,38				
3	Транспортные расходы	руб.	750,00	750,00	753,08	753,08				
	время	час.	0,90	2,23	0,90	0,90				
	стоимость	руб./час	833,33	1 500,00	833,33	833,33				
4	Накладные расходы	руб.	613,90	637,37	265,25	265,25				
	Накладные расходы к заработной плате	%	78%	78%	78%	78%				
5	Материалы	руб.			35,38	81,50				
6	Итого	руб.	2 390,22	5 047,91	1 497,17	1 543,29				
7	Прибыль	руб.	191,22	403,83	119,77	123,46				
	Рентабельность	%	8%	8%	8%	8%				
8	Итого без НДС	руб.	2 581,44	5 451,74	1 616,94	1 666,75				
9	НДС (20%)	руб.	516,29	1 090,35	323,39	333,35				
10	ВСЕГО с НДС	руб.	3 097,73	6 542,10	1 940,33	2 000,10				

* Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций и РП направляем 0,38-20 кв
 ** Методические рекомендации по нормированию труда работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования
 *** Сборник индексов Пермского филиала Федерального центра ценообразования (текущие тарифные ставки)

Заместитель директора по экономике и финансам

Т.В.Проскурина



Заместитель технического директора по учету энергоресурсов

Д.В. Фирстов

Калькуляции на выполнение работ по подключению абонентов

расстояние проезда в одну сторону свыше 10 км

№ п/п	Статья	ед. изм.	Абонента с ВЛ без применения автогидроподъемника	Абонента с ВЛ с применением автогидроподъемника	Абонента на электросчетчике	Абонента с ТП (РП) или внутри предпринятий	Основание	Разряд работы	Норма времени	Примечание
	Допуск к работе		0,20	0,20	0,20	0,20	Общая часть *		0,20	
	Проезд рабочих		0,90	0,90	0,90	0,90	Приложение *		0,450 / 2 раза	
	Подъем на опору (с помощью когтей, лестницы)		0,10				3.3.17.10. **	3	0,050 / 2 раза	
	Установка переносного заземления		0,36	0,49			6.1.1. *	3	0,41 / 0,49 (0,24)	
	Снятие напряжения с участка сети		0,12	0,12			3.3.17.12. **	3	0,120	
	Присоединение проводов на опоре, ближайшей к объекту		0,45	0,45			3.3.17.12. **	3	0,450	
	Уборка проводов		0,42	0,42			3.3.17.12. **	3	0,420	
	Снятие переносного заземления		0,17	0,17			3.3.17.12. **	3	0,170	
	Подача напряжения потребителю		0,34	0,43			6.1.1. *	3	0,39 / 0,43 (0,22)	
	Итого трудовых затрат		3,14	3,26	1,10	1,10	3.3.17.12. **	3	0,080	
	Стоимость чел.- час. ***		250,66	250,66	309,15	309,15				
1	Заработная плата	руб./час	787,06	817,14	340,07	340,07				
2	Отчисления от заработной платы	руб.	239,27	248,41	103,38	103,38				
3	Транспортные расходы	руб.	750,00	3 345,00	753,08	753,08				
	время	час.	0,90	2,23	0,90	0,90				
	стоимость	руб./час	833,33	1 500,00	833,33	833,33				
4	Накладные расходы	руб.	613,90	637,37	265,25	265,25				
	Накладные расходы к заработной плате	%	78%	78%	78%	78%				
5	Материалы	руб.			35,38	81,50				
6	Итого	руб.	2 390,22	5 047,92	1 497,17	1 543,29				
7	Прибыль	руб.	191,22	403,63	119,77	123,46				
	Рентабельность	%	8%	8%	8%	8%				
8	Итого без НДС	руб.	2 581,44	5 451,75	1 616,94	1 666,75				
9	НДС (20%)	руб.	516,79	1 090,35	323,35	333,35				
10	ВСЕГО с НДС	руб.	3 097,73	6 542,10	1 940,33	2 000,10				

* Норма времени на ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций и РП напряжением 0,38-20 кВ
 ** Методические рекомендации по нормированию труда работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования
 *** Сборник индексов Пермского филиала Федерального центра ценообразования (текущие тарифные ставки)

Заместитель директора по экономике и финансам

Т.В. Проскуркина

Заместитель технического директора по учету энергоресурсов

Д.В. Фирстов

Калькуляции на выполнение работ по проверке расчетного пункта учета абонента

расстояние проезда в одну сторону до 10 км (включительно)

№ п/п	Статья	ед. изм.	Однофазный электросчетчик	Трехфазный электросчетчик непосредственного включения	Трехфазный электросчетчик трансформаторного включения	Основание	Разряд работы	Норма времени	Примечание
	Допуск к работе		0,20	0,20	0,20	Общая часть *		0,20	
	Проезд рабочих		0,44	0,44	0,44	Приложение *		0,22	2 раза
	Проверка фазировки		0,03			3.3.1.5. **	3	0,03	
	Проверка фазировки фазоуказателем			0,07		3.3.1.6. **	3	0,07	
	Снятие векторной диаграммы			0,33	0,33	3.3.1.4. **	3	0,33	
	Итого трудозатраты		0,67	1,04	0,97				
	Стоимость чел.- час. ***	руб.	250,66	250,66	250,66				
1	Заработная плата	руб.	167,94	260,68	243,14				
2	Отчисления от заработной платы	руб.	51,05	79,25	73,91				
3	Транспортные расходы	руб.	94,52	106,24	148,26				
4	Накладные расходы	руб.	130,99	203,33	189,65				
	Накладные расходы к заработной плате	%	78%	78%	78%				
5	Материалы	руб.	40,10	49,54	49,54				
6	Итого	руб.	484,61	699,04	704,49				
7	Прибыль	руб.	38,77	55,92	56,36				
	Рентабельность	%	8%	8%	8%				
8	Итого без НДС	руб.	523,38	754,96	760,85				
9	НДС (20%)	руб.	104,68	150,99	152,17				
10	ВСЕГО с НДС	руб.	628,05	905,95	913,02				

* Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций и РП напряжением 0,38-20 кВ
 ** Методические рекомендации по нормированию труда работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования
 *** Сборник индексов Пермского филиала Федерального центра ценообразования (текущие тарифные ставки)

Заместитель Директора по экономике и финансам



Т.В. Проскурина

Заместитель технического директора по учету энергоресурсов



Д.В. Фирсов

Калькуляции на выполнение работ по проверке расчетного пункта учета абонента

расстояние проезда в одну сторону свыше 10 км

№ п/п	Статья	ед. изм.	Однофазный электросчетчик	Трехфазный электросчетчик непосредственного включения	Трехфазный электросчетчик трансформаторного включения	Основание	Разряд работы	Норма времени	Примечание
	Допуск к работе		0,20	0,20	0,20	Общая часть *		0,20	
	Проезд рабочих		0,90	0,90	0,90	Приложение *		0,45	2 раза
	Проверка фазировки	чел.-час	0,03			3.3.1.5. **	3	0,03	
	Проверка фазировки фазоуказателем			0,07		3.3.1.6. **	3	0,07	
	Снятие векторной диаграммы			0,33	0,33	3.3.1.4. **	3	0,33	
	Итого трудовых затрат		0,93	1,30	1,23				
	Стоимость чел.- час. ***	руб.	250,66	250,66	250,66				
1	Заработная плата	руб.	233,11	325,85	308,31				
2	Отчисления от заработной платы	руб.	70,87	99,06	93,72				
3	Транспортные расходы	руб.	169,87	181,59	223,60				
4	Накладные расходы	руб.	181,83	254,16	240,48				
	Накладные расходы к заработной плате	%	78%	78%	78%				
5	Материалы	руб.	40,10	49,54	49,54				
6	Итого	руб.	695,77	910,20	915,65				
7	Прибыль	руб.	55,66	72,82	73,25				
	Рентабельность	%	8%	8%	8%				
8	Итого без НДС	руб.	751,43	983,02	988,90				
9	НДС (20%)	руб.	150,29	196,60	197,78				
10	ВСЕГО с НДС	руб.	901,72	1 179,62	1 186,68				

* Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций и РП напряжением 0,38-20 кВ
 ** Методические рекомендации по нормированию труда работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования
 *** Сборник индексов Пермского филиала Федерального центра ценообразования (текущие тарифные ставки)

Заместитель Директора по экономике и финансам

Т.В.Проскурина

Заместитель технического Директора по учету энергоресурсов

Д.В. Фирстов

Калькуляции на выполнение работ по измерению параметров электрической энергии абонента

расстояние проезда в одну сторону до 10 км (включительно)

№ п/п	Статья	ед. изм.	Абонента с ВЛ без применения автодроподъемника	Основание	Разряд работы	Норма времени	Примечание
	Допуск к работе		0,20	Общая часть *		0,20	1
	Проезд рабочих		0,44	Приложение *		0,22	2
	Осмотр состояния трансформатора, щита 0,4кВ		0,45	3.3.2.1.1.**	3	0,45	1
	Запись в журнал (бланк) положения переключателя ответвлений, температуры и уровня масла	чел.-час	0,15	3.3.2.1.2.**	3	0,15	1
	Осмотр и подготовка токоизмерительных клещей		0,22	3.3.2.1.3.**	3	0,22	1
	Замер нагрузки и напряжения		0,20	3.3.2.1.4.**	3	0,20	1
	Запись результатов измерений в журнал (бланк)		0,10	3.3.2.1.5.**	3	0,10	1
	Итого трудозатраты		1,76				
	Стоимость чел.-час. ***	руб.	250,66				
1	Заработная плата	руб.	441,15				
2	Отчисления от заработной платы	руб.	134,11				
3	Транспортные расходы	руб.	116,74				
4	Накладные расходы	руб.	344,10				
	Накладные расходы к заработной плате	%	78,0%				
5	Материалы	руб.	38,20				
6	Итого	руб.	1 074,30				
7	Прибыль	руб.	85,94				
	Рентабельность	%	8,0%				
8	Итого без НДС	руб.	1 160,24				
9	НДС (20%)	руб.	232,05				
10	ВСЕГО с НДС	руб.	1 392,29				

* Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций и РП напряжением 0,38-20 кВ
 ** Методические рекомендации по нормированию труда работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования
 *** Сборник индексов Пермского филиала Федерального центра ценообразования (текущие тарифные ставки)

Заместитель директора по экономике и финансам



Т.В. Проскурина

Заместитель технического директора по учету энергоресурсов

Д.В. Фирстов

Калькуляции на выполнение работ по измерению параметров электрической энергии абонента

расстояние проезда в одну сторону свыше 10 км

№ п/п	Статья	ед. изм.	Абонента с ВЛ без применения автогидроподъемника	Основание	Разряд работы	Норма времени	Примечание
	Допуск к работе		0,20	Общая часть *		0,20	1
	Проезд рабочих		0,90	Приложение *		0,45	2
	Осмотр состояния трансформатора, щита 0,4кВ		0,45	3.3.2.1.1.**	3	0,45	1
	Запись в журнал (бланк) положения переключателя ответвлений, температуры и уровня масла	чел.-час	0,15	3.3.2.1.2.**	3	0,15	1
	Осмотр и подготовка токоизмерительных клещей		0,22	3.3.2.1.3.**	3	0,22	1
	Замер нагрузки и напряжения		0,20	3.3.2.1.4.**	3	0,20	1
	Запись результатов измерений в журнал (бланк)		0,10	3.3.2.1.5.**	3	0,10	1
	Итого трудозатраты		2,22				
	Стоимость чел.- час. ***	руб.	250,66				
	1 Заработная плата	руб.	556,45				
	2 Отчисления от заработной платы	руб.	169,16				
	3 Транспортные расходы	руб.	189,80				
	4 Накладные расходы	руб.	434,03				
	Накладные расходы к заработной плате	%	78,0%				
	5 Материалы	руб.	44,82				
	6 Итого	руб.	1 394,26				
	7 Прибыль	руб.	111,54				
	Рентабельность	%	8,0%				
	8 Итого без НДС	руб.	1 505,80				
	9 НДС (20%)	руб.	301,16				
	10 ВСЕГО с НДС	руб.	1 806,96				

* Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций и РП напряжением 0,38-20 кВ
 ** Методические рекомендации по нормированию труда работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования
 *** Сборник индексов Пермского филиала Федерального центра ценообразования (текущие тарифные ставки)

Заместитель директора по экономике и финансам

Т.В. Проскурина



Заместитель технического директора по учету энергоресурсов

Д.В. Фирстов

Приложение №9

Утверждено приказом

№ от 2024 года

Калькуляции на выполнение работ по отключению абонента на РЛНД-10


расстояние проезда в одну сторону до 10 км (включительно)

№ п/п	Статья	ед. изм.	Абонента на РЛНД-10	Основание	Разряд работы	Норма времени	Примечание
	Допуск к работе		0,20	Общая часть *		0,20	
	Проезд рабочих		0,88	Приложение *		0,220	4 раза
	Отключение, включение масляного выключателя в РУ	чел.-час	0,14	3.3.15.8**	4	0,070	2 раза
	Отключение линейного разъединителя в распред.пункте		0,05	3.3.15.8**	4	0,050	
	Итого грузоаэтрапы		1,27				
	Стоимость чел.- час. ***	руб./час	309,15				
1	Заработная плата	руб.	392,63				
2	Отчисления от заработной платы	руб.	119,36				
3	Транспортные расходы	руб.	740,60				
	время в пути	час.	0,89				
	стоимость в пути	руб./час	833,33				
4	Накладные расходы	руб.	306,25				
	Накладные расходы к заработной плате	руб.	78%				
6	Итого	руб.	1 558,83				
7	Прибыль	руб.	124,71				
	Рентабельность	%	8,0%				
8	Итого без НДС	руб.	1 683,54				
9	НДС (20%)	руб.	336,71				
10	ВСЕГО с НДС	руб.	2 020,24				

* Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций и РП напряжением 0,38-20 кВ

** Методические рекомендации по нормированию труда работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования

Заместитель директора по экономике и финансам



Проскурина Т.В.

Заместитель технического директора по учету энергоресурсов

Д.В. Фирстов

Калькуляции на выполнение работ по подключению абонента на РЛНД-10

расстояние проезда в одну сторону до 10 км (включительно)

№ п/п	Статья	ед. изм.	Абонента на РЛНД-10	Основание	Разряд работы	Норма времени	Примечание
	Допуск к работе		0,20	Общая часть *		0,20	
	Проезд рабочих		0,88	Приложение *		0,220	4 раза
	Отключение, включение маслянного выключателя в РУ	чел.-час	0,14	3.3.15.8**	4	0,070	2 раза
	Включение линейного разъединителя в распред.пункте		0,05	3.3.15.8**	4	0,050	
	Итого трудовозатраты		1,27				
	Стоимость чел.- час. ***	руб./час	309,15				
1	Заработная плата	руб.	392,63				
2	Отчисления от заработной платы	руб.	119,36				
3	Транспортные расходы	руб.	740,60				
	время в пути	час.	0,89				
	стоимость в пути	руб./час	833,33				
4	Накладные расходы	руб.	306,25				
	Накладные расходы к заработной плате	%	78%				
6	Итого	руб.	1 558,83				
7	Прибыль	руб.	124,71				
	Рентабельность	%	8,0%				
8	Итого без НДС	руб.	1 683,54				
9	НДС (20%)	руб.	336,71				
10	ВСЕГО с НДС	руб.	2 020,24				

* Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций и РП напряжением 0,38-20 кВ

** Методические рекомендации по нормированию труда работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования

Заместитель директора по экономике и финансам

Проскурина Т.В.

Заместитель технического директора по учету энергоресурсов

Д.В. Фирстов

Калькуляции на выполнение работ по отключению абонента на РЛНД-10

расстояние проезда в одну сторону свыше 10 км

№ п/п	Статья	ед. изм.	Абонента на РЛНД-10	Основание	Разряд работы	Норма времени	Примечание
	Допуск к работе		0,20	Общая часть *		0,20	
	Проезд рабочих		1,80	Приложение *		0,450	2 раза
	Отключение, включение масляного выключателя в РУ	чел.-час	0,14	3.3.15.8**	4	0,070	2 раза
	Отключение линейного разъединителя в распред.пункте		0,05	3.3.15.8**	4	0,050	
	Итого трудозатраты		2,19				
	Стоимость чел.- час. ***		309,15				
1	Заработная плата	руб./час	677,05				
2	Отчисления от заработной платы	руб.	205,82				
3	Транспортные расходы	руб.	1 499,99				
	время в пути	час.	1,80				
	стоимость в пути	руб./час	833,33				
4	Накладные расходы	руб.	528,10				
	Накладные расходы к заработной плате	%	78%				
5	Материалы	руб.					
6	Итого	руб.	2 910,96				
7	Прибыль	руб.	232,88				
	Рентабельность	%	8,0%				
8	Итого без НДС	руб.	3 143,84				
9	НДС (20%)	руб.	628,77				
10	ВСЕГО с НДС	руб.	3 772,61				

* Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций и РП напряжением 0,38-20 кВ

** Методические рекомендации по нормированию труда работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования



Заместитель директора по экономике и финансам

Проскурина Т.В.

Заместитель технического директора по учету энергоресурсов

Д.В. Фирстов

Калькуляции на выполнение работ по подключению абонента на РЛНД-10

расстояние проезда в одну сторону свыше 10 км

№ п/п	Статья	ед. изм.	Абонента на РЛНД-10	Основание	Разряд работ	Норма времени	Примечание
	Допуск к работе		0,20	Общая часть *		0,20	
	Проезд рабочих		1,80	Приложение *		0,450	2 раза
	Отключение, включение масляного выключателя в РУ	чел.-час	0,14	3.3.15.8**	4	0,070	2 раза
	Включение линейного разъединителя в распред.пункте		0,05	3.3.15.8**	4	0,050	
	Итого трудовозатраты		2,19				
	Стоимость чел.- час. ***	руб./час	309,15				
1	Зарботная плата	руб.	677,05				
2	Отчисления от зарботной платы	руб.	205,82				
3	Транспортные расходы	руб.	1 499,99				
	время в пути	час.	1,80				
	стоимость в пути	руб./час	833,33				
4	Накладные расходы	руб.	528,10				
	Накладные расходы к зарботной плате	%	78%				
6	Итого	руб.	2 910,96				
7	Прибыль	руб.	232,88				
	Рентабельность	%	8,0%				
8	Итого без НДС	руб.	3 143,84				
9	НДС (20%)	руб.	628,77				
10	ВСЕГО с НДС	руб.	3 772,61				

* Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций и РП напряжением 0,38-20 кВ

** Методические рекомендации по нормированию труда работ по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования



Заместитель директора по экономике и финансам

Проскурина Т.В.

Заместитель технического директора по учету энергоресурсов

Д.В. Фирстов

Калькуляции на выполнение работ удаленного подключения/отключение электросчетчика у абонента, (однофазных, трехфазных) через АСКУЭ

№ п/п	Статья	ед. изм.	Сумма, руб.	Основание	Разряд работы	Норма времени	Примечание
	Прием заявки на отключение/подключение электросчетчика, проверка возможности удаленного отключения/подключения						
	Проверка работоспособности программы	чел-час	0,16	опытн. норма			
	Подключение к программе АСКУЭ		0,01	опытн. норма			
	Выполнение отключения/подключения электросчетчика		0,23	опытн. норма			
	Опрос электросчетчика		0,01	опытн. норма			
	Отключение от программы АСКУЭ		0,01	опытн. норма			
	Итого трудозатраты		0,41				
	Стоимость чел.- час. *	руб.	250,66				
1	Заработная плата	руб.	102,34				
2	Отчисления от заработной платы	руб.	31,11				
3	Накладные расходы	руб.	79,83				
	Накладные расходы к заработной плате	%	78%				
4	Итого	руб.	213,28				
5	Прибыль	руб.	17,60				
	Рентабельность	%	8,25%				
6	Итого без НДС	руб.	230,88				
7	НДС (20%)	руб.	46,18				
8	ВСЕГО с НДС	руб.	277,05				

* Сборник индексов Пермского филиала Федерального центра ценообразования (текущие тарифные ставки)

Заместитель директора по экономике и финансам

Заместитель технического директора по учету энергоресурсов

Т.В.Проскурина

Д.В. Фирстов